

CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE

1. Denumirea serviciului solicitat: Achiziționarea de echipamente de stocare pentru completarea dotarilor existente din depozitele Logistice Delgaz Grid

DATE TEHNICE

Componente Rafturi modulare cu posibilitate reglare înălțime poziție rafturi

Marfa de stocat:

- Paleți/cutii de lemn- greutate max 800 kg/palet și dimensiuni maxime de 120/100/h160 cm per palet

Montare rafturi: spațiu interior

Material: galvanizat

Specificații tehnice minime și obligatorii:

Lot 1

Set rafturi modulare cu polite pentru paleti, latime1800mm

Înălțime montanți: 3000 mm

Lățime montanți:1000-1100mm

Greutate minimă de suportat/modul (2 montanți): 3200kg, distribuiți pe 2 nivele

Greutate minimă de suportat /traversă – 1600kg

Lungime traversă: 1800mm

Cantitate: 3 seturi conform schiță așezare anexa 1

Locație de livrare: Bacau

Livrarea produselor se va face în locațiile solicitate de achizitor in comanda de aprovizionare, iar prețul unitar a acestora va include transportul, manipularea și montajul.

Termen livrare: maxim 4 săptămâni de la semnarea contractului

Termen de garanție : 24 luni

Montajul rafturilor se face la cerere ulterior livrării, în termen de maxim 4 săptămâni de la livrare, în orice depozit logistic.

Producator: stat membru UE

SITUAȚIA PROPUȘĂ

Solicitarea vine din partea Departamentului Managementul Depozitelor și propune achiziționare de polite și montanti de rafturi pentru dotarea depozitelor logistice Bistrita si Iasi în vederea asigurării condițiilor optime de manipulare și depozitare a materialelor stocate.

Decontarea serviciului prestat se va face pe baza de factură emisă după recepția montării produselor din fiecare locație.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Firma prestatoare își va asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate în urma montajului incorect și va răspunde direct de siguranța bunurilor și securității angajaților care operează în zona delimitată în care se vor monta rafturile. Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului lista persoanelor care vor efectua lucrările de montaj, iar pe durata desfășurării contractului acestea vor respecta normele HSE din cadrul companiei DEGR.

Coordonatorul Administrare Clădiri va înștiința înainte de începerea lucrărilor reprezentantul HSE, care va efectua instruirea în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, Situațiilor de Urgență și Protecția Mediului, instruire care va fi înregistrată în fișa de instruire colectivă.

Prestatorul nu va demara lucrările înainte de a se asigura că beneficiarul prin reprezentantul HSE a efectuat instruirea și semnarea convențiilor privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, Situațiile de Urgență și Protecția Mediului.

În situația în care prestatorul de servicii lucrează cu subcontractori, va informa în prealabil beneficiarul despre personalul subcontractat.

Pe toată durata activităților prestate în cadrul companiei DEGR, furnizorul își va asuma responsabilitatea respectării regulilor de siguranță în conformitate cu prevederile legale în vigoare și principiile de securitate, sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului implementate de către Departamentul HSE din cadrul companiei DEGR.

Prestatorul are obligația să asigure condiții normale de lucru și să aplice măsuri de prevenire adecvate pentru evitarea producerii oricărui accident de muncă în timpul execuției și exploatarei. Totodată va asigura pentru personalul propriu echipamentul de protecție adecvat riscurilor identificate și evaluate pentru activitățile desfășurate.

Prestatorul are obligația de a încheia o convenție cu beneficiarul lucrării, privind organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, în care vor fi stipulate condițiile și regulile de siguranță la efectuarea lucrărilor.

Convenția va fi anexă la contractul de execuție și are rolul de a stabili condițiile de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului pentru lucrătorii care execută activitățile în vederea prevenirii și evitării incidentelor și asigurării condițiilor adecvate de muncă.

Toate lucrările de execuție și realizare a serviciilor prestate vor respecta prevederile de securitate și sănătate în muncă prevăzute de:

- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006;
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006 actualizată prin HG 955/2010;
- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

- HG nr. 1146 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

Conducătorii locurilor de muncă de la prestator vor asigura:

- a) instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislația în vigoare, precum și pentru lucrări periculoase în funcție de complexitatea activităților efectuate, întocmirea și semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
- b) dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru corespunzător sarcinilor de muncă și riscurilor profesionale la care pot fi expuși lucrătorii;
- c) verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor și sculelor cu care se lucrează și înlăturarea sau repararea celor care prezintă defectiuni;

Legislația în domeniul Situațiilor de Urgență care trebuie respectată:

- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor
- Ordinul MAI nr. 163 din 28.02.2007 de aprobare a Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor
- Ordinul MAI nr. 166 din 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale privind Apararea Împotriva Incendiilor la construcții și instalațiile aferente
- Ordinul MAI nr. 262 din 02.12.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de Aparare Împotriva Incendiilor la spații și construcții pentru birouri
- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118/99

În toate etapele de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile legale specifice protecției mediului:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului
- OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- HG 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului

După terminarea lucrărilor, deșeurile rezultate din desfășurarea activității vor fi colectate selectiv și valorificate sau eliminate conform legislației specifice.

La utilizarea substanțelor chimice periculoase se vor respecta regulile de siguranță, colectare a deșeurilor, de intervenție și prim ajutor în caz de necesitate prevăzute în Fișele Tehnice de Securitate pe care utilizatorii trebuie să le dețină.

Pentru orice poluare accidentală a mediului înconjurător ce intervine ca urmare a desfășurării activității, se va acționa imediat pentru limitarea/îndepărtarea poluării.

Întocmit:



Specialist Coordonator Depozite SNV
Cristina Pașcu

Anexa 1

Lot 1 Livrare Bacau

- a) 1 set format din 5 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele



- b) 1 set format din 4 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele



- c) 1 set format din 6 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele

